

Dades municipals

| | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| Municipi | MOIA | | |
| ADF | ELS CINGLES | | |
| Nombre d'habitants | 6.267 | Superfície del terme municipal (ha) | 7.554 |
| Superfície forestal (ha) | 5.429 | Superfície arbrada (ha) | 4.370 |
| Altres superfícies (ha) | | | |
| Parc / Parc Natural | | | |
| Altres espais protegits | | | |

Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fitxes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).

Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

La vigència màxima del Pla és de 6 anys des de la data de revisió

Totes les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi davant els incendis forestals es resumeixen en les relacions prioritzades d'actuacions de manteniment i d'inversions del punt 4 (gestió del pla).

Data de revisió **29/12/2020**

Data de vigència **29/12/2026**

El present Pla de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Ajuntament MOIA

ADF ELS CINGLES

1.1

Senyalització (S)

Prohibició de fer foc, prohibició de pas, distància i localització de punts d'aigua

| Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Localització en el plànol (núm.d'ordre) | Unitats | Cost estimat (EUR) | |
|--|---|---------|--------------------|-------|
| | | | Unitari | Total |
| | | | | |

Cost total d'inversions en senyalització:

1.2

Tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible

| Tipus de Risc | Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Localització en el plànol (núm.d'ordre) | Amidament | Cost estimat (EUR) | |
|---------------|--|---|-----------|--------------------|-------|
| | | | | Unitari | Total |
| | | | | | |

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible:

2.1

Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

Arranjament de pistes (AP)

| Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Localització en el plànol (núm.d'ordre) | Amidament (km) | Cost estimat (EUR) | |
|---|---|-------------------|--------------------|-------|
| | | | Unitari | Total |
| Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Fanguera del camí 21. | PC-1 | | | |
| Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera del camí 32. | PC-2 | | | |
| Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador del camí 35. | PC-3 | | | |
| Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador del camí 36. | PC-4 | | | |

Cost total d'inversions en arranjament de pistes de la xarxa viària bàsica:

0,00

2.2

Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

Construcció de pistes (CP)

| Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Localització en el plànol (núm.d'ordre) | Amidament (km) | Cost estimat (EUR) | |
|--|---|-------------------|--------------------|-------|
| | | | Unitari | Total |
| | | | | |

Cost total d'inversions en construcció de pistes de la xarxa viària bàsica:

2.3

Xarxa de punts d'aigua

Arranjament de basses i dipòsits (AB), construcció de basses i dipòsits (CB), instal·lació d'hidrants i altres boques (CH)

| Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Localització en el plànol (núm.d'ordre) | Cost estimat (EUR) |
|---|---|--------------------|
| Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic del Prat (Camp de vol). | AB-1 | 2.350,00 |
| Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic del Solà de la Vila. | AB-10 | 2.350,00 |
| Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic del Serrat de Bussanya. | AB-11 | 2.350,00 |
| Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al la bassa de Serramitja. | AB-12 | 2.350,00 |
| Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit de formigó del Serrat de Montbrú. | AB-13 | 2.350,00 |
| Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit de formigó de Sant Jaume de la Coma. | AB-14 | 2.350,00 |
| Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit de formigó de Boladeres. | AB-3 | 2.350,00 |
| Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic de la Cabanya. | AB-4 | 2.350,00 |
| Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic de Rodors. | AB-6 | 2.350,00 |
| Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic del Perer. | AB-7 | 2.350,00 |
| Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit de formigó del camí del Solà de la Vila al Raurell. | AB-8 | 2.350,00 |
| Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua: | | 25.850,00 |

2.4

Xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat (CF)

| Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Localització plano! | Amidament (ha) | Cost estimat (EUR) | |
|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------|
| | | | Unitari | Total |
| | | | | |

Cost total d'inversions en la xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat:

2.5

Material de primera intervenció (M)

| Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Unitats | Cost estimat (EUR) | |
|--|---------|--------------------|-------|
| | | Unitari | Total |
| | | | |

Cost total d'inversions en adquisició de material de primera intervenció:

3.1

Mesures d'informació

Bans

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un ban de prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc.

Butlletins informatius municipals

Es recomana la publicació d'una nota informativa al bolletí municipal, recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

www.moia.cat/web/bom/

Ràdio local

Es recomana l'emissió de tascons publicitaris a Ràdio Moià, recordant les restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i ordenances, a partir de principis de març i fins a finals d'octubre.

<http://radiomoia.cat/>

TV local

No n'hi ha.

Altres

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i d'altres de municipals a la pàgina web de l'ajuntament "www.moia.cat".

3.2

Planejament urbanístic

1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

| | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1.1 | Amb caràcter informatiu | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.2 | Com a sistema general | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.1 | Totalment | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.1.1 | Sense expropiacions | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.1.2 | Amb expropiacions | <input type="checkbox"/> |
| Trams (cost estimat) | | |

| | | |
|----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1.2.2 | Parcialment | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.2.1 | Sense expropiacions | <input type="checkbox"/> |
| 1.2.2.2 | Amb expropiacions | <input type="checkbox"/> |
| Trams (cost estimat) | | |

3.3

Ordenances i altres mesures

Ordenances i informe

Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions

L'Ajuntament posarà en coneixement dels propietaris de parcel·les urbanitzables en contacte amb zona forestal de la necessitat de mantenir-les netes durant el període de risc incendi forestal d'acord amb la Llei 5/2003, de 22 d'abril.

Sobre prevenció d'incendis

És convenient que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc en zones d'esbarjo i crema de restes vegetals.

Informació addicional (Parcs i espais naturals, Bombers)

Altres mesures

Electricitat

L'Ajuntament posarà en coneixement de les companyies elèctriques la necessitat de mantenir netes les franges de vol cablejat segons Decret 268/96 de 23 de juliol i Decret 64/95 de 7 de març.

Gas

Altres infraestructures perilloses

L'Ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària la necessitat de mantenir les franges de seguretat netes de vegetació segons el Decret 130/98, de 12 de maig i Decret 64/95, de 7 de març.

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

| Any indicatiu | Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Localització en el plànol (codi) | Amidament | Cost estimat (EUR) | |
|---------------|---|----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| | | | | Unitari | Total |
| | Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Fanguera del camí 21. | PC-1 | | | |
| | Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent o riera del camí 32. | PC-2 | | | |
| | Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador del camí 35. | PC-3 | | | |
| | Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador del camí 36. | PC-4 | | | |
| | Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic del Prat (Camp de vol). | AB-1 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| | Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit de formigó de Boladeres. | AB-3 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| | Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic de la Cabanya. | AB-4 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| | Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic de Rodors. | AB-6 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| | Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic del Perer. | AB-7 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| | Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit de formigó del camí del Solà de la Vila al Raurell. | AB-8 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| | Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic del Solà de la Vila. | AB-10 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

| Any indicatiu | Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Localització en el plànol (codi) | Amidament | Cost estimat (EUR) | |
|---------------|--|----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| | | | | Unitari | Total |
| | Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic del Serrat de Bussanya. | AB-11 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| | Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al la bassa de Serramitja. | AB-12 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| | Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit de formigó del Serrat de Montbrú. | AB-13 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| | Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'intervenció, al dipòsit de formigó de Sant Jaume de la Coma. | AB-14 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |

Cost total del programa d'actuacions de millora: 25.850,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

| Localització en el plànol (codi) | Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Any indicatiu | Amidament | Cost estimat (EUR) | |
|----------------------------------|--|---------------|-----------|--------------------|----------|
| | | | | Unitari | Total |
| 01 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de les Umbertes a les Closanes. | 2024 | 6,0 km | 980,00 | 5.880,00 |
| 02 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Tuta. | 2021 | 3,6 km | 1.100,00 | 3.960,00 |
| 02 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Tuta. | 2025 | 3,6 km | 1.100,00 | 3.960,00 |
| 03 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí des de les coves del Toll fins al camí de Castellcir a Collsuspina. | 2024 | 2,9 km | 1.115,00 | 3.233,50 |
| 05 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí des del camp de vol fins al camí de les Umbertes a les Closanes. | 2024 | 3,0 km | 1.140,00 | 3.420,00 |
| 06 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Casanova del Prat fins al Clapers. | 2024 | 2,1 km | 1.040,00 | 2.184,00 |
| 07 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Clapers fins a la Ctra. N-141c passant per la finca El Masot. | 2024 | 2,0 km | 960,00 | 1.920,00 |
| 08 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Ctra. N-141c fins a límit de terme, passant per La Granoia, Cal Nespler i la Caseta Alta. | 2026 | 7,3 km | 1.120,00 | 8.176,00 |
| 08 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Ctra. N-141c fins a límit de terme, passant per La Granoia, Cal Nespler i la Caseta Alta. | 2022 | 7,3 km | 1.120,00 | 8.176,00 |

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

| Localització en el plànol (codi) | Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Any indicatiu | Amidament | Cost estimat (EUR) | |
|----------------------------------|--|---------------|-----------|--------------------|----------|
| | | | | Unitari | Total |
| 09 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Guanterera fins al terme de Collsuspina. | 2026 | 2,2 km | 1.085,00 | 2.387,00 |
| 09 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Guanterera fins al terme de Collsuspina. | 2022 | 2,2 km | 1.085,00 | 2.387,00 |
| 10 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Torre de Casanova a Boladeres, i fins al camí de la Guanterera a Collsuspina. | 2022 | 6,1 km | 1.145,00 | 6.984,50 |
| 10 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Torre de Casanova a Boladeres, i fins al camí de la Guanterera a Collsuspina. | 2026 | 6,1 km | 1.145,00 | 6.984,50 |
| 11 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Les Cases de Ferrerons. | 2022 | 3,7 km | 1.140,00 | 4.218,00 |
| 11 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Les Cases de Ferrerons. | 2026 | 3,7 km | 1.140,00 | 4.218,00 |
| 12 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Torre de Casanova fins al camí de la Guanterera a Collsuspina. | 2025 | 4,0 km | 1.140,00 | 4.560,00 |
| 13 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Riu i fins a cal Nespler. | 2026 | 5,2 km | 1.140,00 | 5.928,00 |
| 13 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Riu i fins a Cal Nespler. | 2022 | 5,2 km | 1.140,00 | 5.928,00 |

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

| Localització en el plànol (codi) | Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Any indicatiu | Amidament | Cost estimat (EUR) | |
|----------------------------------|---|---------------|-----------|--------------------|----------|
| | | | | Unitari | Total |
| 14 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Passarell. | 2022 | 3,0 km | 1.160,00 | 3.480,00 |
| 14 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Passarell. | 2026 | 3,0 km | 1.160,00 | 3.480,00 |
| 15 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Crespiera. | 2021 | 3,4 km | 1.175,00 | 3.995,00 |
| 16 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Cabanya fins al camí de Moià a l'Estany. | 2026 | 3,8 km | 1.120,00 | 4.256,00 |
| 16 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Cabanya fins al camí de Moià a l'Estany. | 2022 | 3,8 km | 1.120,00 | 4.256,00 |
| 18 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí d'El Soler de Terrades a Cal Rei. | 2023 | 3,9 km | 1.045,00 | 4.075,50 |
| 19 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de les bagues del Perer. | 2023 | 6,3 km | 1.245,00 | 7.843,50 |
| 21 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Rovira de Rodors al Perer i fins al molí del Perer. | 2023 | 5,6 km | 1.160,00 | 6.496,00 |
| 23 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Solà de la Vila (circuit Verd), al Raurell i fins al pla de Maria. | 2023 | 8,6 km | 1.095,00 | 9.417,00 |

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

| Localització en el plànol (codi) | Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Any indicatiu | Amidament | Cost estimat (EUR) | |
|----------------------------------|---|---------------|-----------|--------------------|----------|
| | | | | Unitari | Total |
| 24 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Raurell al molí del Perer. | 2023 | 1,3 km | 1.215,00 | 1.579,50 |
| 25 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Casamitjana i fins al camí del Raurell. | 2023 | 2,7 km | 1.165,00 | 3.145,50 |
| 26 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Coromines al pla de Maria. | 2026 | 1,0 km | 980,00 | 980,00 |
| 26 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Coromines al pla de Maria. | 2022 | 1,0 km | 980,00 | 980,00 |
| 27 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de l'Antonell a la riera de Malrubí, el serrat de Vilaclara i fins al dipòsit del Raurell. | 2021 | 5,2 km | 1.240,00 | 6.448,00 |
| 27 | "Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de l'Antonell a la riera de Malrubí, el serrat de Vilaclara i fins al dipòsit del Raurell." | 2025 | 5,2 km | 1.240,00 | 6.448,00 |
| 28 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Moretona a l'Antonell i fins al camí de Vilagonella. | 2023 | 3,4 km | 1.155,00 | 3.927,00 |
| 29 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Moretona al camí de Vilagonella per la carena. | 2021 | 2,2 km | 1.170,00 | 2.574,00 |
| 29 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Moretona al camí de Vilagonella per la carena. | 2025 | 2,2 km | 1.170,00 | 2.574,00 |

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

| Localització en el plànol (codi) | Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Any indicatiu | Amidament | Cost estimat (EUR) | |
|----------------------------------|---|---------------|-----------|--------------------|----------|
| | | | | Unitari | Total |
| 30 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Pou de la Moretona a Vilarjoan. | 2025 | 5,3 km | 1.085,00 | 5.750,50 |
| 30 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Pou de la Moretona a Vilarjoan. | 2021 | 5,3 km | 1.085,00 | 5.750,50 |
| 31 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Vilarjoan a la ctra. N-141c. | 2021 | 2,1 km | 1.115,00 | 2.341,50 |
| 31 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Vilarjoan a la ctra. N-141c. | 2025 | 2,1 km | 1.115,00 | 2.341,50 |
| 32 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Serramitja al Pla de Pontogaina passant per la riera de l'Om. | 2021 | 5,1 km | 1.125,00 | 5.737,50 |
| 32 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Serramitja al Pla de Pontogaina passant per la riera de l'Om. | 2025 | 5,1 km | 1.125,00 | 5.737,50 |
| 33 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Serramitja. | 2024 | 4,1 km | 990,00 | 4.059,00 |
| 34 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Vila-rasa a Roques Tallades i fins al camí de Serramitja. | 2024 | 5,8 km | 1.205,00 | 6.989,00 |
| 35 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del dipòsi de Montbrú a Roques Tallades. | 2024 | 1,7 km | 1.105,00 | 1.878,50 |

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

| Localització en el plànol (codi) | Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Any indicatiu | Amidament | Cost estimat (EUR) | |
|----------------------------------|---|---------------|-----------|--------------------|----------|
| | | | | Unitari | Total |
| 36 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Còdol fins a la Crta. C-59. | 2025 | 4,2 km | 1.125,00 | 4.725,00 |
| 36 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Còdol fins a la Crta. C-59. | 2021 | 4,2 km | 1.125,00 | 4.725,00 |
| 37 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Sant Jaume de la Coma a les Vinyes i fins al Còdol. | 2024 | 3,9 km | 1.140,00 | 4.446,00 |
| 39 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de les Vinyes al Saiolic. | 2024 | 1,9 km | 1.100,00 | 2.090,00 |

Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 217.031,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

| Any indicatiu | Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Localització en el plànol (codi) | Amidament | Cost estimat (EUR) | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | Unitari | Total |
| 2021 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Tuta. | 02 | 3,60 km | 1.100,00 | 3.960,00 |
| 2021 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Còdol fins a la Crta. C-59. | 36 | 4,20 km | 1.125,00 | 4.725,00 |
| 2021 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de l'Antonell a la riera de Malrubí, el serrat de Vilaclara i fins al dipòsit del Raurell. | 27 | 5,20 km | 1.240,00 | 6.448,00 |
| 2021 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Moretona al camí de Vilagonella per la carena. | 29 | 2,20 km | 1.170,00 | 2.574,00 |
| 2021 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Vilarjoan a la ctra. N-141c. | 31 | 2,10 km | 1.115,00 | 2.341,50 |
| 2021 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Pou de la Moretona a Vilarjoan. | 30 | 5,30 km | 1.085,00 | 5.750,50 |
| 2021 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Crespiera. | 15 | 3,40 km | 1.175,00 | 3.995,00 |
| 2021 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Serramitja al Pla de Pontogaina passant per la riera de l'Om. | 32 | 5,10 km | 1.125,00 | 5.737,50 |
| Resum anual del cost | | Any 2021 | Inversions: 0,00 | Manteniment 35.531,50 | Totals: 35.531,50 |

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

| Any indicatiu | Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Localització en el plànol (codi) | Amidament | Cost estimat (EUR) | |
|---------------|--|----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| | | | | Unitari | Total |
| 2022 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Les Cases de Ferrerons. | 11 | 3,70 km | 1.140,00 | 4.218,00 |
| 2022 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Passarell. | 14 | 3,00 km | 1.160,00 | 3.480,00 |
| 2022 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Riu i fins a Cal Nespler. | 13 | 5,20 km | 1.140,00 | 5.928,00 |
| 2022 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Torre de Casanova a Boladeres, i fins al camí de la Guantera a Collsuspina. | 10 | 6,10 km | 1.145,00 | 6.984,50 |
| 2022 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Cabanya fins al camí de Moià a l'Estany. | 16 | 3,80 km | 1.120,00 | 4.256,00 |
| 2022 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Ctra. N-141c fins a límit de terme, passant per La Granoia, Cal Nespler i la Caseta Alta. | 08 | 7,30 km | 1.120,00 | 8.176,00 |
| 2022 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Coromines al pla de Maria. | 26 | 1,00 km | 980,00 | 980,00 |
| 2022 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Guantera fins al terme de Collsuspina. | 09 | 2,20 km | 1.085,00 | 2.387,00 |

Resum anual del cost Any 2022 Inversions: 0,00 Manteniment 36.409,50 Totals: 36.409,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

| Any indicatiu | Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Localització en el plànol (codi) | Amidament | Cost estimat (EUR) | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | Unitari | Total |
| 2023 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Raurell al molí del Perer. | 24 | 1,30 km | 1.215,00 | 1.579,50 |
| 2023 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de les bagues del Perer. | 19 | 6,30 km | 1.245,00 | 7.843,50 |
| 2023 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Casamitjana i fins al camí del Raurell. | 25 | 2,70 km | 1.165,00 | 3.145,50 |
| 2023 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Rovira de Rodors al Perer i fins al molí del Perer. | 21 | 5,60 km | 1.160,00 | 6.496,00 |
| 2023 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Solà de la Vila (circuit Verd), al Raurell i fins al pla de Maria. | 23 | 8,60 km | 1.095,00 | 9.417,00 |
| 2023 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí d'El Soler de Terrades a Cal Rei. | 18 | 3,90 km | 1.045,00 | 4.075,50 |
| 2023 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Moretona a l'Antonell i fins al camí de Vilagonella. | 28 | 3,40 km | 1.155,00 | 3.927,00 |
| Resum anual del cost | | Any 2023 | Inversions: 0,00 | Manteniment 36.484,00 | Totals: 36.484,00 |

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

| Any indicatiu | Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Localització en el plànol (codi) | Amidament | Cost estimat (EUR) | |
|---------------|--|----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| | | | | Unitari | Total |
| 2024 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Clapers fins a la Ctra. N-141c passant per la finca El Masot. | 07 | 2,00 km | 960,00 | 1.920,00 |
| 2024 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí des de les coves del Toll fins al camí de Castellcir a Collsuspina. | 03 | 2,90 km | 1.115,00 | 3.233,50 |
| 2024 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Serramitja. | 33 | 4,10 km | 990,00 | 4.059,00 |
| 2024 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Vila-rasa a Roques Tallades i fins al camí de Serramitja. | 34 | 5,80 km | 1.205,00 | 6.989,00 |
| 2024 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del dipòsi de Montbrú a Roques Tallades. | 35 | 1,70 km | 1.105,00 | 1.878,50 |
| 2024 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de les Vinyes al Saiolic. | 39 | 1,90 km | 1.100,00 | 2.090,00 |
| 2024 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Casanova del Prat fins al Clapers. | 06 | 2,10 km | 1.040,00 | 2.184,00 |
| 2024 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí des del camp de vol fins al camí de les Umbertes a les Closanes. | 05 | 3,00 km | 1.140,00 | 3.420,00 |
| 2024 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de les Umbertes a les Closanes. | 01 | 6,00 km | 980,00 | 5.880,00 |
| 2024 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Sant Jaume de la Coma a les Vinyes i fins al Còdol. | 37 | 3,90 km | 1.140,00 | 4.446,00 |

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

| Any indicatiu | Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Localització en el plànol (codi) | Amidament | Cost estimat (EUR) | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | Unitari | Total | | |
| Resum anual del cost | Any 2024 | Inversions: | 0,00 | Manteniment | 36.100,00 | Totals: | 36.100,00 |
| 2025 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Torre de Casanova fins al camí de la Guanterera a Collsuspina. | 12 | 4,00 km | 1.140,00 | 4.560,00 | | |
| 2025 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Serramitja al Pla de Pontogaina passant per la riera de l'Om. | 32 | 5,10 km | 1.125,00 | 5.737,50 | | |
| 2025 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Pou de la Moretona a Vilarjoan. | 30 | 5,30 km | 1.085,00 | 5.750,50 | | |
| 2025 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Moretona al camí de Vilagonella per la carena. | 29 | 2,20 km | 1.170,00 | 2.574,00 | | |
| 2025 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Còdol fins a la Crta. C-59. | 36 | 4,20 km | 1.125,00 | 4.725,00 | | |
| 2025 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Tuta. | 02 | 3,60 km | 1.100,00 | 3.960,00 | | |
| 2025 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Vilarjoan a la ctra. N-141c. | 31 | 2,10 km | 1.115,00 | 2.341,50 | | |
| 2025 | "Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de l'Antonell a la riera de Malrubi, el serrat de Vilaclara i fins al dipòsit del Raurell." | 27 | 5,20 km | 1.240,00 | 6.448,00 | | |
| Resum anual del cost | Any 2025 | Inversions: | 0,00 | Manteniment | 36.096,50 | Totals: | 36.096,50 |

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

| Any indicatiu | Mesura proposada (per ordre de prioritat) | Localització en el plànol (codi) | Amidament | Cost estimat (EUR) | |
|---------------|--|----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| | | | | Unitari | Total |
| 2026 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Guanterera fins al terme de Collsuspina. | 09 | 2,20 km | 1.085,00 | 2.387,00 |
| 2026 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Torre de Casanova a Boladeres, i fins al camí de la Guanterera a Collsuspina. | 10 | 6,10 km | 1.145,00 | 6.984,50 |
| 2026 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Passarell. | 14 | 3,00 km | 1.160,00 | 3.480,00 |
| 2026 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Les Cases de Ferrerons. | 11 | 3,70 km | 1.140,00 | 4.218,00 |
| 2026 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí del Riu i fins a cal Nespler. | 13 | 5,20 km | 1.140,00 | 5.928,00 |
| 2026 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Cabanya fins al camí de Moià a l'Estany. | 16 | 3,80 km | 1.120,00 | 4.256,00 |
| 2026 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de Coromines al pla de Maria. | 26 | 1,00 km | 980,00 | 980,00 |
| 2026 | Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del camí de la Ctra. N-141c fins a límit de terme, passant per La Granoia, Cal Nespler i la Caseta Alta. | 08 | 7,30 km | 1.120,00 | 8.176,00 |

Resum anual del cost Any 2026 Inversions: 0,00 Manteniment 36.409,50 Totals: 36.409,50

Cost total programa d'actuacions: Inversions: 0,00 Manteniment 217.031,00 Totals: 217.031,00