



Ajuntament de Moià

Plaça Sant Sebastià, 1
08180 Moià
Telèfon: 93 830 00 00
Pàgina web: <http://moia.cat>

Maria dels Àngels Aspa Pérez (1 de 1)
Secretaria acadèmica
Data Signatura: 2026/08/20 17:09:20
HASH: c0e4a37d4a3394ebaeab9b4a6cdccede



DILIGÈNCIA DE SECRETARIA.- S'estén la present diligència per fer constar que per Decret d'Alcaldia número 2026-1171 de data 11 d'agost de 2026 es va aprovar "Memòria valorada per a la instal·lació d'un columbari al Cementiri Municipal de Moià".

I perquè així consti i, en prova de conformitat signo la present a Moià el dia 13 d'agost de 2026.



MEMÒRIA VALORADA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN COLUMBARI AL CEMENTIRI MUNICIPAL DE MOIÀ

Ajuntament de Moià
Pl. Sant Sebastià, 1
08180 Moià



ÍNDEX

1. DADES PRELIMINARS

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

- 2.1 Estat actual
- 2.2 Objecte de la present documentació
- 2.3 Obres a realitzar

3. PRESSUPOST DE L'ACTUACIÓ

4. ANNEX 1. IMATGE VIRTUAL DE LA PROPOSTA

5. ANNEX 2. PRESSUPOST DE REFERÈNCIA



MEMÒRIA VALORADA

1.- DADES PRELIMINARS

Projecte: Instal·lació d'un columbari al Cementiri Municipal de Moià.

Objecte del projecte: Instal·lació d'un columbari destinat al dipòsit d'urnes cineràries al Cementiri Municipal de Moià.

Emplaçament: Cementiri de Moià. Carrer de l'Esport s/n

Municipi: Moià. Codi Postal 08180

Referència cadastral: 5187102DG2258N0001RF

Promotor: Ajuntament de Moià, pl. Sant Sebastià, 1. 08180 Moià.

2.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

2.1.- Estat actual

El Cementiri Municipal de Moià disposa de diversos blocs de nínxols destinats a enterraments tradicionals.

Així mateix, el cementiri disposa actualment d'un columbari destinat al dipòsit d'urnes cineràries, el qual es troba pràcticament al límit de la seva capacitat, fet que fa necessària la previsió de nous espais destinats a aquesta finalitat per tal de donar resposta a les necessitats futures del servei.

L'actuació objecte d'aquesta memòria se situa al costat lateral d'un dels blocs de nínxols existents al cementiri, concretament en una cavitat existent destinada especialment per aquesta finalitat, a dia d'avui lliure d'ús.

La ubicació escollida permet aprofitar un espai existent sense alterar la configuració general del cementiri ni afectar els itineraris interiors o els accessos als nínxols existents.





Imatge de l'àmbit d'actuació

2.2.- Objecte de la present documentació

La present memòria valorada té per objecte **definir tècnicament i valorar econòmicament les obres necessàries per a la instal·lació d'un columbari per a urnes cineràries al Cementiri Municipal de Moià.**

Es preveu la instal·lació d'un columbari amb una capacitat de vint cineraris i integrat dins de l'espai disponible en el tester del bloc de nínxols, les dimensions aproximades del qual són de 1,90 m d'amplada i 2,17 m d'alçada.

2.3.- Obres a realitzar

Les obres objecte de la present memòria consisteixen, amb caràcter general, en:

- Replanteig de la ubicació del columbari.
- Execució de les cates o comprovacions necessàries per verificar les condicions de l'àmbit d'actuació.
- Subministrament dels materials i elements necessaris per a la construcció del columbari.
- Construcció i muntatge del columbari en el seu emplaçament definitiu.
- Transport dels materials i elements necessaris fins al Cementiri Municipal de Moià.
- Descàrrega i manipulació mitjançant els mitjans mecànics necessaris.



- Fixació i ancoratge dels diferents elements a l'espai existent.
- Segellat perimetral entre el columbari i el parament existent.
- Repassos i acabats finals.
- Neteja de la zona de treball i retirada dels residus generats.

L'actuació inclou tots els materials, mitjans auxiliars, mà d'obra, transports, elements de fixació i qualsevol altre treball necessari perquè el columbari quedi completament instal·lat i en condicions adequades de funcionament.

3.- PRESSUPOST DE L'ACTUACIÓ

El pressupost de les obres descrites en aquesta memòria valorada ascendeix a:

8.307,86 € (vuit mil tres-cents set euros amb vuitanta-sis cèntims), IVA inclòs.

El pressupost inclou el subministrament dels materials i elements necessaris, la construcció i el muntatge del columbari en el seu emplaçament definitiu, el transport fins al Cementiri Municipal de Moià, la descàrrega i manipulació, els ancoratges, els materials auxiliars, la mà d'obra, els mitjans mecànics necessaris i qualsevol altra actuació necessària perquè el columbari quedi completament executat i en condicions adequades de funcionament.

No s'inclou en aquest pressupost l'execució de la solera de formigó de suport, que serà executada prèviament per l'Ajuntament de Moià, en cas que sigui necessària.

L'arquitecte municipal,

Document signat digitalment al marge



4.- ANNEX 1. IMATGE VIRTUAL DE PROPOSTA



Recreació virtual de la proposta aproximada de la instal·lació del columbari



5. ANNEX 2. PRESSUPOST DE REFERÈNCIA



FOLCH. S.A. C.I.F: A08335457 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	Empresa: Ajuntament de Moià Persona Contacte: Adreça: Telèfon : 938300000 Mail: urbanisme@ajmoia.cat
---	--

PRESSUPOST N°	DATA	24/07/2026
----------------------	-------------	------------

1. Nom capítol				
PA	DESCRIPCIÓ	UD	QUANT	PREU UNIT
	Construcció d'un columbari , Model Aurora, amb capacitat per a 4 urnes i mides aproximades de forat 40 x 40 x 40 cm, format per 5 de base per 4 d'alçada, TOTAL 20 CINERARIS, pel cementiri de Moià Estructura formada per peces de GRANIT GRIS RÚSTIC, amb els seus anclatges corresponents. Aniran acabats amb una làpida decorativa en Marbre Blanc, un pom, un violeter d'acer inoxidable Les mides aproximades del columbari són: 2,16 m d'amplada x 1.91 m d'alçada En aquest pressupost està inclòs el sòcol del columbari i el transport No està inclosa la solera on aniran els columbaris, que haurà d'estar degudament anivellada			
				6.866,00
		21% IVA		1.441,86
IBAN: ES22 2100 0859 2502 0037 3526	TOTAL			8.307,86 €
En prova de conformitat amb aquest document, firmen:				
EL CLIENT	FOLCH			

